

Neubau eines multifunktionalen Allwetterplatzes – TSV Buchbach

Bauherr:

TSV Buchbach e.V.
Jahnstr. 7
84428 Buchbach

(vertreten durch Hr. Florian Tremmel; info@tsv-buchbach.de)

Vorhaben:

Der TSV Buchbach e.V. plant nordöstlich des bestehenden Sportgeländes den Neubau eines multifunktionalen Allwetterplatzes (Kunstrasen). Die Gesamtmaßnahme umfasst neben dem Kunstrasenplatz (64 x 104 m) inklusive Beregnung und Beleuchtung auch die Herstellung von Erschließungs-, Ansaat- und Pflanzflächen, zwei Fertiggaragen als Lagerfläche, Einfriedungen sowie die Herstellung von Regenrückhalteanlagen.

Aufgrund der starken Hanglage und der dadurch umfangreichen Erdbewegungen, werden die Leistungen getrennt nach Erdbauarbeiten, Sportplatzbauarbeiten und Elektro ausgeschrieben.

Wichtige Hinweise zur Beachtung:

Ausführungsgegenstand 2. Ausschreibung:

Neubau eines multifunktionalen Allwetterplatzes
- Sportplatzbauarbeiten

Ort der Ausführung:

Jahnstr. 7, 84428 Buchbach

Versendung der Ausschreibungsunterlagen:

Montag, 18.12.2023

Voraussichtlicher Submissionstermin:

Dienstag, 23.01.2024

Ausführungszeitraum:

Mai 2024 bis Ende Oktober 2024

Der Leistungszeitraum ist aufgrund der Förderung zwingend einzuhalten!

Gegenstand der 2. Ausschreibung sind im Wesentlichen folgende Leistungen:

- Geländemodellierung inkl. Oberbodenarbeiten (größtenteils bereits erfolgt)
- Randeinfassungen aus Betonleistenstein (ca. 750 m), Granit-Einzeiler (ca. 100 m), Homburger Kante (ca. 10 m)
- Herstellung von Belagsflächen: Betonpflaster (ca. 900 m²), Betonplatten (ca. 400 m), Schotterrasen (ca. 350 m²)
- Gerinne aus Wasserbausteinen (ca. 50 m²) und Granit-Großsteinen (ca. 50 m²)
- Fundamenten für Fertiggaragen
- Entwässerungseinrichtungen: Rinnen (ca. 10 lfdm), HSK (ca. 7 St.), SSK (ca. 1 St.)
- Sportplatzbauarbeiten (Kunstrasen, unverfüllt, ca. 6.700 m²)
- Beregnungsanlage (Vollkreis-, Teilkreisregner, Steuergerät, Anschlüsse, Kabel, etc.) inkl. Inbetriebnahmen und Wartung
- Einfriedungen inkl. Pfosten und Toren: Doppelstabmattenzaun (ca. 280 m), Ballfangzaun (ca. 90 m), Wildschutzzaun (ca. 600 m)
- Ausstattung (ca. 2 Tore, 8 Bodenhülsen, 4 Bänke)
- Dachbegrünung (ca. 30 m²)
- Zauneidechsenflächen: Rohboden (ca. 20 m³), Sand (ca. 100 to), Steinschüttung (ca. 100 to), Wurzelstöcke, Astwerk (ca. 30 m³)
- Pflanzenlieferung, Pflanzarbeiten (ca. 660 St.), Ansaat (ca. 11.500 m²)
- 2 Jahre Fertigstellungs- und Entwicklungspflege

Die Objekt-/Bauüberwachung obliegt dem Auftraggeber.
Dieser hat das Büro

Bauer Landschaftsarchitekten

Pfarrer-Ostermayr-Str. 3
85457 Wörth
Tel. 08123 / 99815-91
info@labauer.de

mit der Wahrnehmung beauftragt.

**Bei Interesse an der Zusendung der Vergabeunterlagen wende Sie sich bitte
an Bauer Landschaftsarchitekten, Pfarrer-Ostermayr-Str. 3, 85457 Wörth.**